

Aufheiz-und Lüftungsvorschriften für schnelltrocknenden Zementestrich mit Rapidor!

Die Fussbodenheizung muss beim Einbau mit 25 Grad Vorlauf in Betrieb sein.

1. Tag 25°C aufheizen ab Einbautag
2. Tag 35°C aufheizen
3. Tag 45°C aufheizen
4. Tag 50°C aufheizen
- 5.-7. Tag aufgeheizt
8. Tag 20°C absenken
- 9. Tag abschalten**
10. Tag 20°C aufheizen

Die Räume sollten täglich **im Minimum dreimal Stossgelüftet** werden,
der Luftaustausch ist für eine optimale Trocknung des Bauwerks entscheidend.

Mit freundlichen Grüßen
Mübo AG