

Aufheiz-und Lüftungsvorschriften für schnelltrocknenden Anhydritfliessestrich (CAF) „Turbo“

Die Fussbodenheizung muss beim Einbau mit 25 Grad Vorlauf in Betrieb sein.

- Am zweiten Tag ist die Vorlauftemperatur auf 45 – 50 Grad zu steigern
- Die Temperatur ist so zu belassen bis zur Verlegereife.
- Täglich sollten die Räume 3-5 mal ca. 15 Minuten gelüftet werden!
In der Endphase des Austrocknens ist bei Regenwetter nur sparsam zu lüften. In diesem Fall empfehlen wir Entfeuchter einzusetzen.
- Die relative Luftfeuchtigkeit darf 65% im Raum nicht überschreiten. Nachträgliche Gipsarbeiten verzögern das Austrocknen erheblich.
- Die Böden dürfen nicht abgedeckt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Mübo AG