

Aufheiz-und Lüftungsvorschriften für Anhydritestrich konventionell (CA)

- Die ersten 5 Tage, darf der Unterlagsboden keiner Zugluft ausgesetzt werden. – Rissgefahr !
- Die Raumtemperatur darf 5 Grad nicht unterschreiten.
- Beginn des Aufheizens nach 5 Tagen, mit Vorlauftemperatur 30 Grad.
- Alle zwei Tage die Vorlauftemperatur um max. 5 Grad erhöhen.
- Max. Vorlauftemperatur der Bodenheizung beträgt 50 Grad.
- Auf max. Temperatur belassen bis zur vollständigen Austrocknung des Bodens.
- Die Räume sollten täglich **im Minimum dreimal Stossgelüftet** werden, der Luftaustausch ist für eine optimale Trocknung des Bauwerks entscheidend.

Mit freundlichen Grüßen
Mübo AG